




LEGENDA

ZEMLJIŠČE ZA GRADNJO parc. št. 660/2, 660/9, 663/1 in 664: stavbno zemljišče znotraj območij centralnih dejavnosti (C).

- OBSTOJEČI OBJEKT - ZDRAVSTVENI DOM
- PREUREDITEV PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA
- NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA


OPOMBA:
VSE ZAKOLIČBENE TOČKE, DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE OBJEKTOV, ZUNANJE UREDITVE IN GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODPOTANJA VEČJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

VSE KOMUNALNE IN INSTALACIJSKE VODE, KI POTEKAJO POD POVOZNIMI POVRŠINAMI, JE POTREBNO OBBETONIRATI. VIŠINSKE KOTE METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE SE PRILAGODIJO GLEDE NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO.

PRI STAVBNEM POHIŠTVU SO OZNAČENE GRADBENE (ZIDARSKÉ) DIMENZIJE, NATANČNEJE JE STAVBNO POHIŠTVO OBDELANO V SHEMAH.


VSE PREBOJE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI Z VSEMI NAČRTI PROJEKTA (SKLICEVANJE IZVAJALCA IZKLJUČNO NA ARMATURNI NAČRT ALI NAČRT ARHITEKTURE NI DOVOLJENO!). NATANČNE DIMENZIJE IN MIKROLOKACIJE PREBOJEV SE DOLOČIJO IN USKLADIJO NA GRADBIŠČU, SKLADNO Z IZBRANIM TIPOM OPREME.

IZVAJALEC MORA MED GRADNJO UPOŠTEVATI VSO PZI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO TER KOORDINIRATI GRADNJO Z VSEMI NAČRTI, KI JIH PROJEKT VSEBUJE (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE, ELEKTRIČNE IN STROJNE INŠTALACIJE, ZUNANJA UREDITEV, PRIKLJUČKI, TEHNOLOŠKI NAČRTI, POŽAR, OPREMA,...) MOREBITNA NESKLADJA JE POTREBNO SPOROČITI PROJEKTANTU!




projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si			investitor: Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur		
objekt in lokacija: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT parc. št. 660/2, 660/9, 663/1 in 664, k. o. Šentjur pri Celju			naročnik: Zdravstveni dom Šentjur Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur		
vsebina grafičnega prikaza: LOKACIJSKI PRIKAZ SITUACIJA			vodja projekta: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924 		
			pooblaščen arhitektka: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924 		
			izdelali: Jože Grobelnik, inž. gradb. Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh.		
vrsta načrta: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP-004/2019	št. načrta: UP-004/2019-A	vrsta dokum.: PZI	menilo: 1:250	datum: december 2019
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščiten z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščenno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!			št. lista: 1		

FASADA SEVER



FASADA JUG



LEGENDA

PREDVIDENA PRIZIDAVA

RUŠITVE IN ODSTRANITVE

ZAZIDAVA

MIKROLOKACIJE PREBOJEV, KI SO POTREBNI ZA NAVEZOVANJE INŠTALACIJ NA OBSTOJEČO ELEKTRO OMARO IN NA OBSTOJEČO KOTLOVNICOV (VSE V PRITLIČJU OBSTOJEČEGA OBJEKTA), SE DOLOČI NA GRADBIŠČU IN PRILAGODI OBSTOJEČEMU STANJU.

projektant:



Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:
Občina Šentjur
Mestni trg 10, 3230 Šentjur

naročnik:
Zdravstveni dom Šentjur
Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur

objekt in lokacija:

ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR -
IZGRADNJA DODATNIH AMBULANT
parc. št. 660/2, 660/9 in 663/1, k. o. Šentjur pri Celju

vodja projekta:
Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924

pooblaščen arhitektka:
Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924

vsebina grafičnega prikaza:

TEHNIČNI PRIKAZ - OBSTOJEČE STANJE
FASADA SEVER IN FASADA JUG

izdelali:
Jože Grobelnik, inž. gradb.
Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh.

vrsta načrta:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

št. projekta:
UP-004/2019

št. načrta:
UP-004/2019-A


vrsta dokum.:
PZI

merilo:
1:100

datum:
december 2019

št. lista:
5

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščiten z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščenno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



projekat:



Uniprojekt

d.o.o.

Uniprojekt d.o.o.
Savinska cesta 117
3133 Polzela
tel.: +386 41 630 570
e-mail: info@uniprojekt.si
www.uniprojekt.si

investitor:

Občina Šentjur
Mestni trg 10, 3230 Šentjur

narčnik:

Zdravstveni dom Šentjur
Cesta Leona Dobrotnika 3b, 3230 Šentjur

objekt in lokacija:

ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR -
PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT
parc. št. 660/2, 660/9, 663/1 in 664, k.o. Šentjur pri Celju

vsebina grafičnega prikaza:

TEHNIČNI PRIKAZ - NOVO STANJE
TLORIS KONSTRUKCIJE TALNE PLOŠČE IN PODESTA

vodja projekta:

Tanja Košek, univ. dipl. inž. arh.

A-1924



pooblaščenka arhitekta:

Tanja Košek, univ. dipl. inž. arh.


A-1924



izdela:

Jože Grobelnik, inž. gradb.
Tanja Košek, univ. dipl. inž. arh.

vrsta nacrta:	št. projekta:	št. nacrta:	vrsta dokum.:	merilo:	datum:	št. lista:
01/ VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP-004/2019	UP-004/2019-A	PZI	1:50	december 2019	6



LEGENDA	
	OPEKA
	ARMIRAN BETON
	TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA
	TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA V NAKLONU
	ESTRIH

PROSTORI				
01	HODNIK 1	20,00 m²	PVC	akustične plošče (strop)
02	PROSTOR ZA PATRONAŽNO SESTRO	41,13 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
03	HODNIK 2	35,00 m²	PVC	akustične plošče (strop)
04	REFERENČNI PROSTOR 1	10,21 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
05	REFERENČNI PROSTOR 2	10,21 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
06	SANITARJE M	5,33 m²	keramika	prizidava
07	SANITARJE Ž	2,75 m²	keramika	prizidava
08	SANITARJE ZAPOSLENI	2,78 m²	keramika	prizidava
09	HODNIK 3	3,03 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
10	ČAKALNICA	10,85 m²	PVC	akustične plošče (strop)
11	SESTRA 1	28,21 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
12	ZDRAVNIK 1	16,97 m²	PVC	prizidava
13	ZDRAVNIK 2	17,92 m²	PVC	prizidava
14	SESTRA 2	23,51 m²	PVC	prizidava
15	SESTRA 3	23,51 m²	PVC	prizidava
16	ZDRAVNIK 3	17,72 m²	PVC	prizidava
skupaj prizidava:		179,69 m²		
skupaj obst. objekt		89,44 m²		

SESTAVI			
Tn-1 TLA NADSTROPJA zaključni tlak (keramika ali PVC) mikroarmiran estrih PE folija mineralna volna HI-bond sovprežna konstrukcija nosilna kovinska konstrukcija zračni (vmesni prostor) obstoječa AS plošča	0,5 - 2 cm	Z-1 KONTAKTNA FASADA notranja mavnokartonska plošča zračni (vmesni prostor) vmes mineralna volna OSB plošča mineralna volna lepilna malta + mrežica silikonski zaključni omet	2x 1,25 cm 20 cm 20 cm 2,5 cm 12 cm 0,2 cm 0,2 cm
	5,5 - 7 cm		
	5 cm		
	10 cm		
S-1 RAVNA STREHA strešna tesnilna folija mineralna volna v raketu mineralna volna parna zapora trapezna pločevina nosilna kovinska konstrukcija zračni (vmesni prostor) spuščen strop (mineralne plošče)	0,2 cm	Z-2 KONTAKTNA FASADA notranja mavnokartonska plošča zračni (vmesni prostor) OSB plošča mineralna volna lepilna malta + mrežica silikonski zaključni omet	2x 1,25 cm 20 cm 2,5 cm 28 cm 0,2 cm 0,2 cm
	2 - 11 cm		
	12 cm		
	13,7 cm		
	1,25 cm		

OPOMBA:
VSE ZAKLJUČNE TOČKE, DIMENZJE IN VIŠINSKE KOTE OBJEKTOV, ZUNANJE UREDITVE IN GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

VSE KOMUNALNE IN INSTALACIJSKE VODE, KI POTEKAJO POD POVOZNIH POVRŠINAMI, JE POTREBNO OBBETONIRATI. VIŠINSKE KOTE METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE SE PRILAGODIJO GLEDE NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO.

PRI STAVBNEM POHIŠTVU SO OZNAČENE GRADBENE (IZDARSKE) DIMENZJE. NATANČNEJE JE STAVBNO POHIŠTVO OBBELOANO V SHEMAH.


VSE PREBOJE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI Z VSEMI NAČRTI PROJEKTA (SKLICEVANJE IZVAJALCA IZKLJUČNO NA ARMATURNI NAČRT ALI NAČRT ARHITEKTURE NI DOVOLJEN). NATANČNE DIMENZJE IN MIKROLOKACIJE PREBOJEV SE DOLOČIJO IN USKLADIJO NA GRADBIŠČU, SKLADNO Z IZBRANIM TIPOM OPREME.

IZVAJALEC MORA MED GRADNJO UPOŠTEVATI VSO PZI PROJEKTO NO DOKUMENTACIJO TER KOORDINIRATI GRADNJO Z VSEMI NAČRTI, KI JIH PROJEKT VSEBUJE (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE, ELEKTRIČNE IN STROJNE INŠTALACIJE, ZUNANJA UREDITEV, PRIKLJUČKI, TEHNOLOŠKI NAČRTI, POŽAR, OPREMA,...) MOREBITNA NESKLADJA JE POTREBNO SPOROČITI PROJEKTANTU!

projektant: 	Uniprojekt d.o.o. Savinska cesta 117 3313 Potleja tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si	investitor: Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur
objekt in lokacija: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT parc. št. 660/2, 660/9, 663/1 in 664, k. o. Šentjur pri Celju	narocnik: Zdravstveni dom Šentjur Cesta Leona Dobrotiškega 3b, 3230 Šentjur	vođa projekta: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924
vsebinska grafičnega prikaza: TEHNIČNI PRIKAZ - NOVO STANJE TLORIS 1. NADSTROPJA	pooblaščen arhitektka: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924	izdelal: Jozica Grobelnik, inž. gradb. Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh.

vsta načrta: 01/ VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP-004/2019	št. načrta: UP-004/2019-A	vsta dokum.: PZI	merilo: 1:50	datum: december 2019	št. lista: 7
---	------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

Vsebinska načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščen razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



LEGENDA	
	OPEKA
	ARMIRAN BETON
	TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA
	TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA V NAKLONU
	ESTRIH


PROSTORI				
01	HODNIK 1	20,00 m²	PVC	akustične plošče (strop)
02	PROSTOR ZA PATRONAŽNO SESTRO	41,13 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
03	HODNIK 2	35,00 m²	PVC	akustične plošče (strop)
04	REFERENČNI PROSTOR 1	10,21 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
05	REFERENČNI PROSTOR 2	10,21 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
06	SANITARJE M	5,33 m²	keramika	mineralne plošče (strop)
07	SANITARJE Ž	2,75 m²	keramika	mineralne plošče (strop)
08	SANITARJE ZAPOSLENI	2,78 m²	keramika	mineralne plošče (strop)
09	HODNIK 3	3,03 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
10	ČAKALNICA	10,85 m²	PVC	akustične plošče (strop)
11	SESTRA 1	28,21 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
12	ZDRAVNIK 1	16,97 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
13	ZDRAVNIK 2	17,92 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
14	SESTRA 2	23,51 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
15	SESTRA 3	23,51 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
16	ZDRAVNIK 3	17,72 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
skupaj prizidava:		179,69 m²		
skupaj obst. objekt:		89,44 m²		

SESTAVI			
Tn-1 TLA NADSTROPJA zaključni tlak (keramika ali PVC) mikroarmiran estih PE folija mineralna volna HI-bond sovprežna konstrukcija nosilna kovinska konstrukcija zračni (vmesni prostor) obstoječa AB plošča	0,5 - 2 cm	Z-1 KONTAKTNA FASADA notranja mavčnokartonska plošča zračni (vmesni prostor) vmes mineralna volna OSB plošča mineralna volna lepilna malta + mrežica silikonski zaključni omet	2x 1,25 cm 20 cm 20 cm 2,5 cm 2,5 cm 0,2 cm 0,2 cm
	5,5 - 7 cm		
	5 cm		
	10 cm		
S-1 RAVNA STREHA strešna tesnilna folija mineralna volna v ralonu mineralna volna parna zapora trapezna pločevina nosilna kovinska konstrukcija zračni (vmesni prostor) spuščen strop (mineralne plošče)	0,2 cm	Z-2 KONTAKTNA FASADA notranja mavčnokartonska plošča zračni (vmesni prostor) OSB plošča mineralna volna lepilna malta + mrežica silikonski zaključni omet	2x 1,25 cm 20 cm 2,5 cm 2,5 cm 0,2 cm 0,2 cm
	2 - 11 cm		
	12 cm		
	13,7 cm		
	1,25 cm		

OPOMBA:
VSE ZAKOLIČBENE TOČKE, DIMENZJE IN VIŠINSKE KOTE OBJEKTOV, ZUNANJE UREDITVE IN GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU TER IJH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
VSE KOMUNALNE IN INSTALACIJSKE VODE, KI POTEKAJO POD POVOZNI MI POVRŠINAMI, JE POTREBNO OBBETONIRATI. VIŠINSKE KOTE METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE SE PRILAGODIJO GLEDE NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO.
PRI STAVBNEM POHIŠTVU SO OZNAČENE GRADBENE (ZIDARSKÉ) DIMENZJE. NATANČNEJE JE STAVBNO POHIŠTVO OBDELANO V SHEMAH.
VSE PREBOJE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI Z VSEMI NAČRTI PROJEKTA (SKLICEVANJE IZVAJALCA IZKLJUČNO NA ARMATURNI NAČRT ALI NAČRT ARHITEKTURE NI DOVOLJEN). NATANČNE DIMENZJE IN MIKROLOKACIJE PREBOJE SE DOLOČIJO IN USKLADIJO NA GRADBIŠČU, SKLADNO Z IZBRANIM TIPOM OPREME.
IZVAJALEC MORA MED GRADNJO UPOŠTEVATI VSO PZI PROJEKTNTO DOKUMENTACIJO TER KOORDINIRATI GRADNJO Z VSEMI NAČRTI, KI IJH PROJEKT VSEBUJE (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE, ELEKTRIČNE IN STROJNE INŠTALACIJE, ZUNANJA UREDITEV, PRIKLJUČKI, TEHNOLOŠKI NAČRTI, POŽAR, OPREMA,...) MOREBITNA NESKLADJA JE POTREBNO SPOROČITI PROJEKTANTU!

projekant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel. +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si		investitor: Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur				
objekt in lokacija: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT parc. št. 660/2, 660/9, 663/1 in 664, k. o. Šentjur pri Celju		naročnik: Zdravstveni dom Šentjur Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur				
vsebinska grafičnega prikaza: TEHNIČNI PRIKAZ - NOVO STANJE TLORIS KONSTRUKCIJE STEN IN OSTREŠJA		vođa projekta: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924  pooblaščen arhitektka: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924  izdelal: Jozé Grobelnik, inž. gradb. Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh.				
vrsta načrta: 01/ VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP-004/2019	št. načrta: UP-004/2019-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: 1:50	datum: december 2019	št. lista: 8

Vsebinska načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščenno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



LEGENDA	
	OPEKA
	ARMIRAN BETON
	TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA
	TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA V NAKLONU
	ESTRICH

PROSTORI				
01	HODNIK 1	20,00 m²	PVC	akustične plošče (strop)
02	PROSTOR ZA PATRONAŽNO SESTRO	41,13 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
03	HODNIK 2	35,00 m²	PVC	akustične plošče (strop)
04	REFERENČNI PROSTOR 1	10,21 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
05	REFERENČNI PROSTOR 2	10,21 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
06	SANITARIJ M	5,33 m²	keramika	mineralne plošče (strop)
07	SANITARIJ Ž	2,75 m²	keramika	mineralne plošče (strop)
08	SANITARIJ ZAPOSLENI	2,78 m²	keramika	mineralne plošče (strop)
09	HODNIK 3	3,03 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
10	ČAKALNICA	10,85 m²	PVC	akustične plošče (strop)
11	SESTRA 1	28,21 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
12	ZDRAVNIK 1	16,97 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
13	ZDRAVNIK 2	17,92 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
14	SESTRA 2	23,51 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
15	SESTRA 3	23,51 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
16	ZDRAVNIK 3	17,72 m²	PVC	mineralne plošče (strop)
skupaj prizidava:		179,69 m²		
skupaj obst. objekt:		89,44 m²		

SESTAVI			
Tn-1 TLA NADSTROPJA zaključni tlak (keramika ali PVC) mikroarmiran estih PE folija mineralna volna HI-bond sovprežna konstrukcija nosilna kovinska konstrukcija zračni (vmesni prostor) obstoječa AS plošča	0,5 - 2 cm	Z-1 KONTAKTNA FASADA notranja mavčnokartonska plošča zračni (vmesni prostor) vmes mineralna volna OSB plošča mineralna volna lepilna malta + mrežica silikonski zaključni omet	2x 1,25 cm 20 cm 20 cm 2,5 cm 12 cm 0,2 cm 0,2 cm
	5,5 - 7 cm		
	5 cm		
	10 cm		
S-1 RAVNA STREHA strešna tesnilna folija mineralna volna v rakuonu mineralna volna parna zapora trapezna pločevina nosilna kovinska konstrukcija zračni (vmesni prostor) spuščen strop (mineralne plošče)	0,2 cm	Z-2 KONTAKTNA FASADA notranja mavčnokartonska plošča zračni (vmesni prostor) OSB plošča mineralna volna lepilna malta + mrežica silikonski zaključni omet	2x 1,25 cm 20 cm 2,5 cm 28 cm 0,2 cm 0,2 cm
	2 - 11 cm		
	12 cm		
	13,7 cm		
	1,25 cm		

OPOMBA:
VSE ZAKOLIČBENE TOČKE, DIMENZJE IN VIŠINSKE KOTE OBJEKTOV, ZUNANJE UREDITVE IN GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU TER IJH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODPOTAPANJA VEČJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

VSE KOMUNALNE IN INSTALACIJSKE VODE, KI POTEKAJO POD POVOZINIMI POVRŠINAMI, JE POTREBNO OBBETONIRATI. VIŠINSKE KOTE METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE SE PRILAGODIJO GLEDE NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO.


PRI STAVBNEM POHIŠTVU SO OZNAČENE GRADBENE (IZDARSKE) DIMENZIJE. NATANČNEJE JE STAVBNO POHIŠTVO OBBELANO V SHEMAH.

VSE PREBOJE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI Z VSEMI NAČRTI PROJEKTA (SKLICEVANJE IZVAJALCA IZKLJUČNO NA ARMATURNI NAČRT ALI NAČRT ARHITEKTURE NI DOVOLJEN). NATANČNE DIMENZIJE IN MIKROLOKACIJE PREBOJEV SE DOLOČIJO IN USKLADIJO NA GRADBIŠČU, SKLADNO Z IZBRANIM TIPOM OPREME.

IZVAJALEC MORA MED GRADNJO UPOŠTEVATI VSO PZI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO TER KOORDINIRATI GRADNJO Z VSEMI NAČRTI, KI IJH PROJEKT VSEBUJE (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE, ELEKTRIČNE IN STROJNE INŠTALACIJE, ZUNANJA UREDITEV, PRIKLJUČKI, TEHNOLOŠKI NAČRTI, POŽAR, OPREMA,...) MOREBITNA NESKLADJA JE POTREBNO SPOROČITI PROJEKTANTU!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Potleja tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si		investitor: Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur naročnik: Zdravstveni dom Šentjur Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur vođa projekta: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924 pooblaščen arhitektka: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924 izdelali: Jože Grobelnik, inž. gradb. Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh.				
objekt in lokacija: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT parc. št. 660/2, 660/9, 663/1 in 664, k. o. Šentjur pri Celju vsebinska grafičnega prikaza: TEHNIČNI PRIKAZ - NOVO STANJE TLORIS STREHE						
vrsta načrta: 01 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP-004/2019	št. načrta: UP-004/2019-A	vrsta dokum.: PZI	merilo: 1:50	datum: december 2019	št. lista: 9

Vsebinska načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 18/07). Nepooblaščenno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



LEGENDA	
	OPEKA
	ARMIRAN BETON
	TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA
	TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA V NAKLONU
	ESTRIH

SESTAVI			
Tn-1 TLA NADSTROPJA zaključni tlak (keramika ali PVC) mikroarmiran estrih PE folija mineralna volna HI-bond soprežna konstrukcija nosilna kovinska konstrukcija zračni (vmesni prostor) obstoječa AB plošča	0,5 - 2 cm	Z-1 KONTAKTNA FASADA notranja mavčnokartonska plošča zračni (vmesni prostor) vmes mineralna volna OSB plošča mineralna volna lepilna malta + mrežica silikonski zaključni omet	2x 1,25 cm
	5,5 - 7 cm		20 cm
			20 cm
	5 cm		2,5 cm
	10 cm		12 cm
S-1 RAVNA STREHA strešna tesnilna folija mineralna volna v naklonu mineralna volna pana zapora trapezna pločevina nosilna kovinska konstrukcija zračni (vmesni prostor) spuščen strop (mineralne plošče)	0,2 cm	Z-2 KONTAKTNA FASADA notranja mavčnokartonska plošča zračni (vmesni prostor) OSB plošča mineralna volna lepilna malta + mrežica silikonski zaključni omet	2x 1,25 cm
	2 - 11 cm		20 cm
			2,5 cm
	12 cm		28 cm
	13,7 cm		0,2 cm
	1,25 cm		0,2 cm

OPOMBA:
VSE ZAKOLIČBENE TOČKE, DIMENZJE IN VIŠINSKE KOTE OBJEKTOV, ZUNANJE UREDITVE IN GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU TER IJH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

VSE KOMUNALNE IN INSTALACIJSKE VODE, KI POTEKAJO POD POVOZNIH POUVRŠINAMI, JE POTREBNO OBBETONIRATI. VIŠINSKE KOTE METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE SE PRILAGODIJO GLEDE NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO.


PRI STAVBNEM POHIŠTVU SO OZNAČENE GRADBENE (ZIDARŠKE) DIMENZJE. NATANČNEJE JE STAVBNO POHIŠTVO OBDELANO V SHEMAH.

VSE PREBOJE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI Z VSEMI NAČRTI PROJEKTA (SKLICEVANJE IZVAJALCA IZKLJUČNO NA ARMATURNI NAČRT ALI NAČRT ARHITEKTURE NI DOVOLJEN). NATANČNE DIMENZJE IN MIKROLOKACIJE PREBOJE SE DOLOČIJO IN USKLADIJO NA GRADBIŠČU, SKLADNO Z IZBRANIM TIPOM OPREME.

IZVAJALEC MORA MED GRADNJO UPOŠTEVATI VSO PZI PROJEKTO NO DOKUMENTACIJO TER KOORDINIRATI GRADNJO Z VSEMI NAČRTI, KI IJH PROJEKT VSEBUJE (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE, ELEKTRIČNE IN STROJNE INŠTALACIJE, ZUNANJA UREDITEV, PRIKLJUČKI, TEHNOLOŠKI NAČRTI, POŽAR, OPREMA,...) MOREBITNA NESKLADJA JE POTREBNO SPOROČITI PROJEKTANTU!

projektant: 		investitor: Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur	
Uniprojekt d.o.o. Savinska cesta 117 3313 Potzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si		narodnik: Zdravstveni dom Šentjur Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur	
objekt in lokacija: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT parc. št. 660/2, 660/9, 663/1 in 664, k. o. Šentjur pri Celju		vodja projekta: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924 pooblaščen arhitektka: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924	
vsebinska grafičnega prikaza: TEHNIČNI PRIKAZ - NOVO STANJE PREREZ A-A		izdelal: Jozica Grobelnik, inž. gradb. Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh.	
vista načrta: 01 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP-004/2019	št. načrta: UP-004/2019-A	vista dokum.: PZI
			merilo: 1:50
			datum: december 2019
			št. lista: 10

Vsebinska načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščenno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!



LEGENDA

- OPEKA
- ARMIRAN BETON
- TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA
- TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA V NAKLONU
- ESTRIH

SESTAVI

Tn-1 TLA NADSTROPJA zaključni tlak (keramika ali PVC) mikroarmiran estrih PE folija mineralna volna HI-bond soprežna konstrukcija nosilna kovinska konstrukcija zračni (vmesni prostor) obstoječa AB plošča	0,5 - 2 cm 5,5 - 7 cm 5 cm 10 cm	Z-1 KONTAKTNA FASADA notranja mavčnokartonska plošča zračni (vmesni prostor) vmes mineralna volna OSB plošča mineralna volna lepilna malta + mrežica silikonski zaključni omet	2x 1,25 cm 20 cm 20 cm 2,5 cm 12 cm 0,2 cm 0,2 cm
S-1 RAVNA STREHA strešna tesnilna folija mineralna volna v naklonu mineralna volna parna zapora trapezna pločevina nosilna kovinska konstrukcija zračni (vmesni prostor) spuščen strop (mineralne plošče)	 0,2 cm 2 - 11 cm 12 cm 13,7 cm 1,25 cm	Z-2 KONTAKTNA FASADA notranja mavčnokartonska plošča zračni (vmesni prostor) OSB plošča mineralna volna lepilna malta + mrežica silikonski zaključni omet	2x 1,25 cm 20 cm 2,5 cm 28 cm 0,2 cm 0,2 cm

OPOMBA:

VSE ZAKOLIČBENE TOČKE, DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE OBJEKTOV, ZUNANJE UREDITVE IN GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!


VSE KOMUNALNE IN INSTALACIJSKE VODE, KI POTEKAJO POD POVOZNIMI POVRŠINAMI, JE POTREBNO OBBETONIRATI. VIŠINSKE KOTE METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE SE PRILAGODIJO GLEDE NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO.

PRI STAVBNEM POHIŠTVU SO OZNAČENE GRADBENE (ZIDARSKÉ) DIMENZIJE, NATANČNEJE JE STAVBNO POHIŠTVO OBDELANO V SHEMAH.

VSE PREBOJE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI Z VSEMI NAČRTI PROJEKTA (SKLICEVANJE IZVAJALCA IZKLJUČNO NA ARMATURNI NAČRT ALI NAČRT ARHITEKTURE NI DOVOLJENO!). NATANČNE DIMENZIJE IN MIKROLOKACIJE PREBOJEV SE DOLOČIJO IN USKLADIJO NA GRADBIŠČU, SKLADNO Z IZBRANIM TIPOM OPREME.





IZVAJALEC MORA MED GRADNJO UPOŠTEVATI VSO PZI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO TER KOORDINIRATI GRADNJO Z VSEMI NAČRTI, KI JIH PROJEKT VSEBUJE (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE, ELEKTRIČNE IN STROJNE INŠTALACIJE, ZUNANJA UREDITEV, PRIKLJUČKI, TEHNOLOŠKI NAČRTI, POŽAR, OPREMA,...) MOREBITNA NESKLADJA JE POTREBNO SPOROČITI PROJEKTANTU!

projektant:  Uniprojekt d.o.o.		investitor: Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur	
objekt in lokacija: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT parc. št. 660/2, 660/9, 663/1 in 664, k. o. Šentjur pri Celju		naročnik: Zdravstveni dom Šentjur Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur	
vsebina grafičnega prikaza: TEHNIČNI PRIKAZ - NOVO STANJE PREREZ 1-1		vodja projekta: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924 	
vrsta načrta: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE		št. projekta: UP-004/2019	št. lista: 11
vrsta dokum.: PZI		merilo: 1:50	datum: december 2019
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščiten z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščenno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!		izdelali: Jože Grobelnik, inž. gradb. Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh.	



IZVAJALEC MORA MED GRADNJO UPOŠTEVATI VSO PZI PROJEKTO DOKUMENTACIJO TER KOORDINIRATI GRADNJO Z VSEMI
NAČRTI, KI JIH PROJEKT VSEBUJE (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE, ELEKTRIČNE IN STROJNE INŠTALACIJE, ZUNANJA
UREDITEV, PRIKLJUČKI, TEHNOLOŠKI NAČRTI, POŽAR, OPREMA,...), MOREBITNA NESKLADJA JE POTREBNO SPOROČITI
PROJEKTANTU!

projektant:  Uniprojekt d.o.o.		investitor: Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur	
objekt in lokacija: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT parc. št. 660/2, 660/9, 663/1 in 664, k. o. Šentjur pri Celju		naročnik: Zdravstveni dom Šentjur Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur	
vsebina grafičnega prikaza: TEHNIČNI PRIKAZ - NOVO STANJE FASADA JUG		vodja projekta: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924  pooblaščen arhitektka: Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924  izdelali: Jože Grobelnik, inž. gradb. Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh.	
vrsta načrta: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta: UP-004/2019	št. načrta: UP-004/2019-A	vrsta dokum.: PZI merno: 1:50 datum: december 2019 št. lista: 13
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravih (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščenno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!			



STOPNICE VIŠINSKO USKLADITI Z OBSTOJEČIM TERENOM V NAKLONU!

OPOMBA:
VSE ZAKOLIČBENE TOČKE, DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE OBJEKTOV, ZUNANJE UREDITVE IN GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

VSE KOMUNALNE IN INSTALACIJSKE VODE, KI POTEKAJO POD POVOZNI MI POVRŠINAMI, JE POTREBNO OBBETONIRATI. VIŠINSKE KOTE METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE SE PRILAGODIJO GLEDE NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO.


PRI STAVBNEM POHIŠTVU SO OZNAČENE GRADBENE (ZIDARSKE) DIMENZIJE, NATANČNEJE JE STAVBNO POHIŠTVO OBDELANO V SHEMAH.

VSE PREBOJE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI Z VSEMI NAČRTI PROJEKTA (SKLICEVANJE IZVAJALCA IZKLJUČNO NA ARMATURNI NAČRT ALI NAČRT ARHITEKTURE NI DOVOLJENO!). NATANČNE DIMENZIJE IN MIKROLOKACIJE PREBOJEV SE DOLOČIJO IN USKLADIJO NA GRADBIŠČU, SKLADNO Z IZBRANIM TIPOM OPREME.

IZVAJALEC MORA MED GRADNJO UPOŠTEVATI VSO PZI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO TER KOORDINIRATI GRADNJO Z VSEMI NAČRTI, KI JIH PROJEKT VSEBUJE (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE, ELEKTRIČNE IN STROJNE INŠTALACIJE, ZUNANJA UREDITEV, PRIKLJUČKI, TEHNOLOŠKI NAČRTI, POŽAR, OPREMA,...) MOREBITNA NESKLADJA JE POTREBNO SPOROČITI PROJEKTANTU!

projektant:		investitor:	
		Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur	
objekt in lokacija:		naročnik:	
ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT		Zdravstveni dom Šentjur Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur	
parc. št. 660/2, 660/9, 663/1 in 664, k. o. Šentjur pri Celju		vodja projekta:	
		Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924	
		pooblaščen arhitektka:	
		Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh. A-1924	
vsebina grafičnega prikaza:		izdelali:	
TEHNIČNI PRIKAZ - NOVO STANJE		Jože Grobelnik, inž. gradb. Tanja Kolšek, univ. dipl. inž. arh.	
ZUNANJE POŽARNO STOPNIŠČE			
vrsta načrta:	št. projekta:	št. načrta:	vrsta dokum.:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE	UP-004/2019	UP-004/2019-A	PZI
			merilo:
			1:50
			datum:
			december 2019
			št. lista:
			15
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepooblaščenno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!			


D1 - DETAJL PRITRJEVANJA ZUNANJIH VRAT




Z-1 KONTAKTNA FASADA

notranja mavčnokartonska plošča 2x 1,25 cm
zračni (vmesni prostor) 20 cm
vmes mineralna volna 20 cm
OSB plošča 2,5 cm
mineralna volna 12 cm
lepilna malta + mrežica 0,2 cm
silikonski zaključni omet 0,2 cm


D2 - DETAJL PRITJEVANJA OKEN



D3 - DETAJL ATIKE




D4 - DETAJL STIKA STREHE Z OBSTOJEČIM OBJEKTOM




D5 - DETAJL PRITJEVANJA OKEN OB NOSILNI KONSTRUKCIJI

Z-2 KONTAKTNA FASADA

notranja mavčnokartonska plošča 2x 1,25 cm
zračni (vmesni prostor) 20 cm
OSB plošča 2,5 cm
mineralna volna 28 cm
lepilna malta + mrežica 0,2 cm
silikonski zaključni omet 0,2 cm



D6 - DETAJL VGRADNJE OKEN V PREREZU (zgoraj)



D7 - DETAJL VGRADNJE OKEN V PREREZU (spodaj)

RAL MONTAŽA

NOTRANJA PVC POLICA
bela barva, višina šarapeta 95 cm

STIRODUR 3 cm
po celotnem obodu


OSB 25mm

L-KOTNIK 60x60x8 mm
sekundarna horizontalna konstrukcija oken

L-KOTNIK 100x100x10 mm
sekundarna vertikalna konstrukcija oken


Z-1 KONTAKTNA FASADA

notranja mavčnokartonska plošča 2x 1,25 cm
zračni (vmesni prostor) 20 cm
vmes mineralna volna 20 cm
OSB plošča 2,5 cm
mineralna volna 13 cm
lepilna malta + mrežica 0,2 cm
silikonski zaključni omet 0,2 cm



MINERALNA VOLNA
pod polico, v naklonu

ZUNANJA ALU POLICA
debelina 2 mm, barva kot
police na obstoječem objektu



1-DELNO OKNO

Višina parapeta: 92 cm (+3 cm XPS)

Dimenzije okna: 120 x 137 cm + 15 cm razširitveni profil

Okvir: PVC okvir, v beli barvi, kot na obstoječem objektu, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 15 cm razširitvenega profila in 3 cm XPS po celotnem obodu. Zgoraj termoizolacijski razširitveni profil za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant.

Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), skupna toplotna prehodnost okna $U_w < 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ ali boljša

Odpiranje: 1x dvoosno odpiranje

Pololive: po izboru projektanta

Zunanje police: ALU polica v barvi kot na obstoječem objektu, barvo potrdi projektant. Razvita širina cca. 25 cm.


Notranje police: PVC polica v beli barvi, barvo in izgled potrdi projektant

Špaleta znotraj: lepilo in mrežica, slikopleskarska obdelava

Senčila: zunanje žaluzije z ALU lamelami na ALU vodilih na ročni pogon, upravljanje z jekleno pletenico. Barva kot na obstoječem objektu, barvo in izgled potrdi projektant.

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: 041 630 570 fax: 03 705 04 37 e-mail: info@uniprojekt.si	objekt: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT vsebina načrta: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA	št. načrta: UP-004/2019-A vodja projekta: Tanja Kolšek, u.d.i.a.	faza: PZI datum: .december 2019	merilo: 1:50 št. lista: O1
--	---	---	--	-------------------------------------



1-DELNO OKNO

Višina parapeta: 92 cm (+3 cm XPS)

Dimenzije okna: 120 x 175 cm + 17 cm razširitveni profil

Okvir: PVC okvir, v beli barvi, kot na obstoječem objektu, vgradnja po sistemu RAL. Vgradnja 17 cm razširitvenega profila in 3 cm XPS po celotnem obodu. Zgoraj termoizolacijski razširitveni profil za vgradnjo zunanjih podometnih senčil. Barvo in izgled potrdi projektant.

Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), skupna toplotna prehodnost okna $U_w < 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ ali boljša

Odpiranje: 1x dvoosno odpiranje

Pololive: po izboru projektanta

Zunanje police: ALU polica v barvi kot na obstoječem objektu, barvo potrdi projektant. Razvita širina cca. 25 - 35 cm.


Notranje police: PVC polica v beli barvi, barvo in izgled potrdi projektant

Špaleta znotraj: mavčnokartonske plošče, kitano, brušeno in pleskano

Senčila: zunanje žaluzije z ALU lamelami na ALU vodilih na ročni pogon, upravljanje z jekleno pletenico. Barva kot na obstoječem objektu, barvo in izgled potrdi projektant.

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: 041 630 570 fax: 03 705 04 37 e-mail: info@uniprojekt.si	objekt: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT vsebina načrta: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA	št. načrta: UP-004/2019-A vodja projekta: Tanja Kolšek, u.d.i.a.	faza: PZI datum: .december 2019	merilo: 1:50 št. lista: 02
--	---	---	--	-------------------------------------



1-DELNO POŽARNO OKNO EI-30

Višina parapeta: obstoječe

Dimenzije okna: 120 x 81 cm (enako kot obstoječe dimenzije, preveriti na objektu!)

Okvir: ALU okvir, v beli barvi kot na obstoječem objektu, vgradnja po sistemu RAL. Barvo in izgled potrdi projektant. Okvir mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti! Okno se vgradi na enako mesto kot obstoječe.

Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), požarno varno, skupna toplotna prehodnost okna $U_w < 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ ali boljša.

Zasteklitev mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti!

Odpiranje: fiksno steklo

Pololive: /

Zunanje police: ALU polica v barvi kot na obstoječem objektu, barvo potrdi projektant. Razvita širina cca. 25 cm.


Notranje police: PVC polica v beli barvi, barvo in izgled potrdi projektant

Špaleta znotraj: lepilo in mrežica, slikopleskarska obdelava

Senčila: /

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: 041 630 570 fax: 03 705 04 37 e-mail: info@uniprojekt.si	objekt: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT vsebina načrta: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA	št. načrta: UP-004/2019-A vodja projekta: Tanja Kolšek, u.d.i.a.	faza: PZI datum: .december 2019	merilo: 1:50 št. lista: O3p
---	---	---	--	--------------------------------------



1-DELNO POŽARNO OKNO EI-30

Višina parapeta: obstoječe

Dimenzije okna: 99 x 136 cm (enako kot obstoječe dimenzije, preveriti na objektu!)

Okvir: ALU okvir, v beli barvi kot na obstoječem objektu, vgradnja po sistemu RAL. Barvo in izgled potrdi projektant. Okvir mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti! Okno se vgradi na enako mesto kot obstoječe.

Zasteklitev: termoizolacijsko (troslojna zasteklitev), požarno varno, skupna toplotna prehodnost okna $U_w < 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ ali boljša.

Zasteklitev mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti!

Odpiranje: fiksno steklo

Pololive: /

Zunanje police: ALU polica v barvi kot na obstoječem objektu, barvo potrdi projektant. Razvita širina cca. 25 cm.


Notranje police: PVC polica v beli barvi, barvo in izgled potrdi projektant

Špaleta znotraj: lepilo in mrežica, slikopleskarska obdelava

Senčila: /

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: 041 630 570 fax: 03 705 04 37 e-mail: info@uniprojekt.si	objekt: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT vsebina načrta: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA	št. načrta: UP-004/2019-A vodja projekta: Tanja Kolšek, u.d.i.a.	faza: PZI datum: .december 2019	merilo: 1:50 št. lista: O4p
--	---	---	--	--------------------------------------



FIKSNA KUPOLA NA RAVNI STREHI

Okvir / krilo: PVC, ojačan z jeklenimi profili

Okvir: trojni podložni okvir h=15 cm, PVC

Zasteklitev: lito akrilno steklo, troslojno visoko izolativno in odporno, $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ali boljša


Odpiranje: fiksno

Pokrivna maska - špaleta: zapiranje medprostora strešne konstrukcije z mavčnokartonastimi ploščami, bandažiranje in slikopleskarska obdelava

Senčila: zunanje solarno senčilo, 10% prosojnost blaga, bela barva

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: 041 630 570 fax: 03 705 04 37 e-mail: info@uniprojekt.si	objekt: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT vsebina načrta: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA	št. načrta: UP-004/2019-A vodja projekta: Tanja Kolšek, u.d.i.a.	faza: PZI datum: .december 2019	merilo: 1:50 št. lista: K1
--	---	---	--	-------------------------------------



ZUNANJA POŽARNA STEKLENA ENOKRILNA VRATA EI-30 SC5

Prag: nizek ALU prag 2 cm, s spodnjim izolacijskim razširitvenim profilom. ALU prag mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti!

Dimenzije vrat: 116 x 218 cm + 14 cm spodaj razširitveni profil

Prehod: min. svetle dim. vrat so 100 x 210 cm

Odpiranje: enokrilna vrata

Vratni okvir: alu, prašno barvan v barvi po izboru projektanta, gumijasto tesnilo, vgradnja po metodi RAL. Vratni okvir mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti!

Vratno krilo: alu krilo z zasteklitvijo. Steklo kaljeno in lepljeno, termoizolacijsko in požarno varno. Krilo prašno barvano v barvi po izboru projektanta. Barvo in izgled potrdi projektant! Spodnji rob vratnega krila višine 20 cm. Toplotna prehodnost vrat mora ustrezati $U_d < 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ ali boljša. Vratno krilo mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti!


Ključke in ključavnice: inox antipanik ključka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa (SIST EN 179). Ključko potrdi projektant!

Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 4x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno samozapiralo z možnostjo pridržanja vrat v odprtem položaju. Okovje mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti!

Tip in debelina stene: jeklena podkonstrukcija, vgradnja 3 cm XPS po obodu

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: 041 630 570 fax: 03 705 04 37 e-mail: info@uniprojekt.si	objekt: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT vsebina načrta: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA	št. načrta: UP-004/2019-A vodja projekta: Tanja Kolšek, u.d.i.a.	faza: PZI datum: .december 2019	merilo: 1:50 št. lista: VV1p
--	---	---	--	---------------------------------------



NOTRANJA ENOKRILNA VRATA

Dimenzije vrat: 110 x 215 cm**Prehod: min. svetle dim. vrat so 100 x 210 cm**

Odpiranje: 3x levo, 6x desno

Vratni okvir: kovinski, prašno barvan v barvi kot obstoječe notranje stavbno pohoštvo, gumijasto tesnilo. Okvir objame debelino zidu.

Barvo in izgled potrdi projektant!

Vratno krilo: perforirana iverna plošča, obojestransko obožena z ultrapasom v barvi kot obstoječe stavbno pohoštvo (izgled lesa), debelina krila min. 45 mm. Barvo in izgled potrdi projektant! Zvočna izolativnost vrat med ambulantami ter med ambulantami ter hodnikom mora biti min. 30 dB.


Ključke in ključavnice: inox kljuka - bunka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Kljuko potrdi projektant!

Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 3x nasadilo na vratno krilo

Tip in debelina stene: mavčnokartonasta stena debeline 15 cm.

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: 041 630 570 fax: 03 705 04 37 e-mail: info@uniprojekt.si	objekt: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT vsebina načrta: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA	št. načrta: UP-004/2019-A vodja projekta: Tanja Kolšek, u.d.i.a.	faza: PZI datum: .december 2019	merilo: 1:50 št. lista: V1
--	---	---	--	-------------------------------------



NOTRANJA ENOKRILNA VRATA

Dimenzije vrat: 110 x 215 cm**Prehod: min. svetle dim. vrat so 100 x 210 cm**

Odpiranje: 1x levo, 2x desno

Vratni okvir: kovinski, prašno barvan v barvi kot obstoječe notranje stavbno pohištvo, gumijasto tesnilo. Okvir objame debelino zidu.

Barvo in izgled potrdi projektant!

Vratno krilo: perforirana iverna plošča, obojestransko obožena z ultrapasom v barvi kot obstoječe stavbno pohištvo (izgled lesa), debelina krila min. 45 mm. Barvo in izgled potrdi projektant! Zvočna izolativnost vrat med ambulantami ter med ambulantami ter hodnikom mora biti min. 30 dB.


Ključke in ključavnice: inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Kljuko potrdi projektant!

Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 3x nasadilo na vratno krilo

Tip in debelina stene: mavčnokartonasta stena debeline 15 cm.

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: 041 630 570 fax: 03 705 04 37 e-mail: info@uniprojekt.si	objekt: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT vsebina načrta: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA	št. načrta: UP-004/2019-A vodja projekta: Tanja Kolšek, u.d.i.a.	faza: PZI datum: .december 2019	merilo: 1:50 št. lista: V1*
--	---	---	--	--------------------------------------



NOTRANJA ENOKRILNA VRATA

Dimenzije vrat: 90 x 215 cm**Prehod: min. svetle dim. vrat so 80 x 210 cm**

Odpiranje: 1x levo, 2x desno

Vratni okvir: kovinski, prašno barvan v barvi kot obstoječe notranje stavbno pohištvo, gumijasto tesnilo. Okvir objame debelino zidu.

Barvo potrdi projektant!

Vratno krilo: perforirana iverna plošča, obojestransko obožena z ultrapasom v barvi kot obstoječe stavbno pohištvo (izgled lesa), debelina krila min. 45 mm. V vratnem krilu vgrajena alu prezračevalna rešetka dim. 425 x 125 mm.


Kljuke in ključavnice: inox kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, odklepanje na metuljček. Kljuko potrdi projektant!

Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 3x nasadilo na vratno krilo

Tip in debelina stene: mavčnkartonasta stena debeline 12,5 cm in 20 cm.

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: 041 630 570 fax: 03 705 04 37 e-mail: info@uniprojekt.si	objekt: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT vsebina načrta: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA	št. načrta: UP-004/2019-A vodja projekta: Tanja Kolšek, u.d.i.a.	faza: PZI datum: .december 2019	merilo: 1:50 št. lista: V2
--	---	---	--	-------------------------------------



NOTRANJA POŽARNA STEKLENA ENOKRILNA VRATA EI-30 SC5

Prag: nizek ALU prag 1 cm. ALU prag mora ustrezati zahtevani požarni odpostnosti!

Dimenzije vrat: 116 x 218 cm

Prehod: min. svetle dim. vrat so 100 x 210 cm

Odpiranje: 1x desno

Vratni okvir: alu, prašno barvan v barvi po izboru projektanta, vratni okvir objame debelino zidu. Vratni okvir mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti!

Vratno krilo: alu krilo z zasteklitvijo. Steklo kaljeno in lepljeno, požarno varno. Krilo prašno barvano v barvi po izboru projektanta.

Barvo in izgled potrdi projektant! Spodnji rob vratnega krila višine 20 cm. Vratno krilo mora ustrezati zahtevani požarni varnosti!

Ključke in ključavnice: inox antipanik kljuka z deljenim ščitom, matiran izgled, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem. Odklepanje mora biti v smeri evakuacije omogočeno brez uporabe ključa (SIST EN 179). Kljuko potrdi projektant!

Okovje: nerjaveče inox, matiran izgled, 3x nasadilo na vratno krilo, vgrajeno samozapiralo z možnostjo pridržanja vrat v odprtem položaju. Okovje mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti!

Tip in debelina stene: zidana stena deb. 15 cm

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču in jih prilagoditi glede na obstoječe stanje! Okna se vgradijo ob zunanjo linijo nosilne konstrukcije. Višina parapeta je višina merjena od finalnega tlaka do spodnjega roba XPS (gradbena mera). Za vrati gumi odbijači! Svetla mera je svetla razdalja med podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

projektant:  Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: 041 630 570 fax: 03 705 04 37 e-mail: info@uniprojekt.si	objekt: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR - PRIZIDAVA DODATNIH AMBULANT vsebina načrta: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA	št. načrta: UP-004/2019-A vodja projekta: Tanja Kolšek, u.d.i.a.	faza: PZI datum: .december 2019	merilo: 1:50 št. lista: V3p
--	---	---	--	--------------------------------------